



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W SIEDLCACH

Siedlce, dnia 15 stycznia 1976 r.

Nr 1

Poz. 1 — 3

T R E S C



A 408989 III

## Akty prawne terenowych organów administracji państwowej

Poz. 1 — Zarządzenie Nr 63/75 Wojewody Siedleckiego z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie założenia i prowadzenia dla miast i osiedli wiejskich województwa siedleckiego ewidencji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych.

2 — Zarządzenie Nr 72/75 Wojewody Siedleckiego z dnia 15 grudnia 1975 r. w sprawie oznakowa-

nia taksówek samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób i bagażu.

3 — Zarządzenie Nr 84/75 Wojewody Siedleckiego z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania karty woźnicy przez osoby kierujące na drogach publicznych pojazdami zaprzęgowymi nie przeznaczonymi do transportu zarobkowego.

1

### ZARZĄDZENIE NR 63/75 WOJEWODY SIEDLECKIEGO z dnia 20 listopada 1975 r.

w sprawie założenia i prowadzenia dla miast i osiedli wiejskich województwa siedleckiego ewidencji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych.

Na podstawie art. 48 i art. 49 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 26 poz. 139 z 1975 r.), art. 20 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 poz. 229), rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresów opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 47), rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (Dz. U. Nr 8 poz. 48) oraz uchwały Nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwestycji (M. P. Nr 23 poz. 133)

zarządza się, co następuje :

§ 1.

Wprowadza się obowiązek założenia i bieżącego prowadzenia dla miast i osiedli wiejskich województwa siedleckiego ewidencji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych.

§ 2.

1. Sprawozdanie nadzoru w zakresie założenia i bieżącego prowadzenia dla miast województwa, a w przypadkach uzasadnionych dużym zainwestowaniem dla osiedli wiejskich — ewidencji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych powierza się Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Siedlcach.
2. Upoważnia się Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich do ustalenia wykazu osiedli wiejskich, dla których należy założyć i prowadzić ewidencję urządzeń nadziemnych i podziemnych.
3. Wykaz miast i osiedli wiejskich objętych ewidencją urządzeń inżynierskich winien być podany do wiadomości zainteresowanym jednostkom przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym WRN.

§ 3.

1. Ewidencji podlegają urządzenia inżynierskie podziemne i nadziemne, a w szczególności :
  - 1) sieć wodociągowa
  - 2) sieć ciepła
  - 3) sieć gazowa
  - 4) sieć kanalizacyjna
  - 5) sieć energetyczna
  - 6) sieć telekomunikacyjna
  - 7) inne sieci i urządzenia specjalne
  - 8) tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.
2. Nie podlegają ewidencji w trybie niniejszego Zarządzenia urządzenia na terenach PKP, zamkniętych zakładów przemysłowych itp.

§ 4.

Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego wprowadzą do swoich planów odpowiednie kredyty na zlecenia obejmujące :

- 1) wykonanie map zasadniczych,
- 2) inwentaryzację istniejących urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych we wszystkich miastach województwa siedleckiego oraz osiedlach wiejskich wytypowanych zgodnie z § 2 ust. 3,
- 3) założenie i prowadzenie zestawień, rejestrów, kartotek itp. dokumentów składających się na całokształt dokumentacji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych — ewidencji uzbrojenia terenu.

§ 5.

Zobowiązuje się inwestorów podporządkowanych radom narodowym oraz zaleca pozostałym przygotowującym i realizującym zadania inwestycyjne na terenach miast i osiedli wiejskich do zlecenia prac w zakresie :

- 1) projektowania i uzgadniania lokalizacji : urządzeń inżynierskich nadziemnych i podziemnych modernizowanych i nowo budowanych tras, ulic oraz zieleni wysokiej,
- 2) rejestrowania graficznego uzgodnionych lokalizacji w.w. urządzeń i obiektów,
- 3) tyczenia na gruncie tras ulic, urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych oraz innych obiektów budowlanych, trwałych ogrodzeń i zieleni wysokiej,
- 4) powykonawczej inwentaryzacji w.w. obiektów budowlanych, zieleni wysokiej oraz trwałych ogrodzeń, w tym : urządzeń inżynierskich nowo budowanych lub przebudowanych przed ich zakryciem,
- 5) nanoszenia wyników inwentaryzacji na mapy Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Ursusie Zakład Nr 4 w Siedlcach jako właściwemu terenowo oraz posiadającemu uprawnienia i obowiązki państwowej służby geodezyjnej w zakresie wykonywania robót geodezyjnych i przekazywania materiałów powstałych w wyniku tych prac.

§ 6.

1. Do projektowania i uzgadniania lokalizacji urządzeń inżynierskich nadziemnych i podziemnych wyznacza się przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Ursusie Zakład Nr 4 w Siedlcach — Zespół Uzgadniania Dokumentacji, zwany dalej „Zespołem” w składzie : przewodniczący, zastępca i członkowie.
2. Funkcję :
  - 1) przewodniczącego Zespołu pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Ursusie,
  - 2) zastępcy przewodniczącego pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego,
  - 3) członków Zespołu pełnią przedstawiciele : inwestora, biura projektów, wykonawcy, komórek specjalistycznych terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego oraz branżowych jednostek or-



ganizacyjnych, każdorazowo zapraszani przez organizatora posiedzenia.

3. Zakres działania Zespołu oraz tryb postępowania w sprawach związanych z inwestycjami urządzeń podziemnych i nadziemnych, uzgadnianiem i realizacją inwestycji określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 7.

Organy administracji państwowej zatwierdzać będą projekty techniczne oraz wydawać pozwolenia na budowę urządzeń podziemnych i nadziemnych po uprzednim stwierdzeniu, że zamierzenie zostało uzgodnione z Zespołem określonym w § 6.

#### § 8.

Zobowiązuje się inwestorów do odbierania obiektów budowlanych po otrzymaniu dokumentacji z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

#### § 9.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Ursusie zapewni środki organizacyjno-techniczne dla Zakładu Nr 4 w Siedlcach w celu zabezpieczenia wykonawstwa zadań wynikających z niniejszego Zarządzenia.

#### § 10.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Siedlcach, Głównemu Geodecie Województwa, Głównemu Architektowi Województwa, Dyrektorowi Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Ursusie oraz organom administracji państwowej stopnia podstawowego.

#### § 11.

W odniesieniu do terenu województwa siedleckiego jako części byłego województwa warszawskiego traci moc uchwała Nr 124/1064/73 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 20 listopada 1973 r. w sprawie założenia i prowadzenia dla miast województwa warszawskiego ewidencji urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych.

#### § 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

#### § 13.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach.

**Wojewoda Siedlecki**  
wz. mgr **ZDZISŁAW ŻAŁOBKA**  
**Wicewojewoda**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 63/75**  
**Wojewody Siedleckiego**  
**z dnia 20.XI.1975 roku**

Zakres działalności Zespołu Uzgadniania Dokumentacji dotyczącej urządzeń inżynierskich podziemnych i nadziemnych oraz tryb postępowania w sprawach związanych z uzgadnianiem i realizacją w.w. inwestycji.

### **I. Zasady działania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.**

1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji, zwany w dalszym ciągu „Zespołem”, rozpatruje projekty i założenia techniczno-ekonomiczne w zakresie lokalizacji uzbrojenia terenu, złożone wraz ze zleceniem przynajmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Zespołu w jednostce organizacyjnej Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego — Zakładzie Nr 4 w Siedlcach, zwanym w dalszym ciągu „Zakładem Nr 4”. Rozpatrzeniu podlegają tylko te projekty, które zostały sporządzone na aktualnych, zaewidencjonowanych mapach sytuacyjno-wysokościowych z uwidocznionymi istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz naniesionymi projektowanymi liniami rozgraniczającymi i przekrojami ulic.
2. W przypadku nie przystąpienia do realizacji inwestycji w terminie 2 lat od daty uzgodnienia — lokalizację tej inwestycji należy ponownie uzgodnić w Zespole.
3. Miejscem posiedzeń Zespołu jest siedziba Zakładu Nr 4 w Siedlcach.
4. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie Zespołu w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a w przypadku większej ilości zleceń w innych terminach.

5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Siedlcach może zwołać posiedzenie Zespołu w innym terminie niż wymieniony w pkt. 4 z zachowaniem jednak warunków podanych w pkt. 1.
6. Nieobecność przedstawiciela jednostki zainteresowanej (mimo zawiadomienia) na posiedzeniu nie wstrzymuje pracy Zespołu.
7. Szczegółowy zakres czynności związanych z opracowywaniem dokumentacji przed jej uzgodnieniem i po uzgodnieniu określi regulamin pracy Zespołu ustalony przez Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Ursusie.

### **II. Zasady działania Zakładu Nr 4 w toku realizacji inwestycji.**

1. Zakład Nr 4 dokonuje wytyczenia obiektów budowlanych, trwałych ogrodzeń i zieleni wysokiej w terminie 10 dni od momentu złożenia przez inwestora zlecenia wraz z zatwierdzonym projektem technicznym.
2. Zakład Nr 4 dokonuje na zlecenie inwestora geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich urządzeń podziemnych przed ich zakryciem w terminie 7 dni, a urządzeń i obiektów nadziemnych oraz zieleni wysokiej w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia jednostki geodezyjnej o wykonaniu obiektu. Wyniki inwentaryzacji są nanoszone na aktualne mapy oraz na mapy przeglądowe uzbrojenia terenu.
3. Zakład Nr 4 stwierdza w czasie wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, że ułożenie urządzeń podziemnych oraz ułożenie pozostałych obiektów nastąpiło:
  - 1) zgodnie z projektem,
  - 2) niezgodnie z projektem, lecz nowo wybudowane urządzenie nie powoduje kolizji z istniejącymi lub projektowanymi urządzeniami nadziemnymi i podziemnymi oraz innymi obiektami i może pozostać w miejscu ułożenia.
  - 3) niezgodnie z projektem i powoduje kolizję z istniejącymi lub projektowanymi urządzeniami nad i podziemnymi i zachodzi konieczność zmiany przedmiotowego urządzenia lub obiektu budowlanego w miejsce wskazane w zatwierdzonym projekcie.
- Fakty te Zakład Nr 4 odnotowuje w dzienniku budowy, a w przypadku opisanym w pkt. 3 zawiadamia właściwy organ administracji państwowej uprawniony do wydania decyzji o rozbiórce i przebudowie rozpatrywanego obiektu.
4. Wykonawca robót geodezyjnych przekazuje inwestorowi kopię mapy powstałej w wyniku powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych obiektu.

2

### **ZARZĄDZENIE Nr 72/75** **WOJEWODY SIEDLECKIEGO** **z dnia 15 grudnia 1975 r.**

w sprawie oznakowania taksówek samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób i bagażu.

Na podstawie § 178 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 roku w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27 poz. 183 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53 poz. 295 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności WRN w Siedlcach — zarządza się, co następuje:

#### § 1.

Wprowadza się na terenie województwa siedleckiego obowiązki oznakowania taksówek samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób i bagażu, w sposób określony w poniższych przepisach.

#### § 2.

1. Taksówki osobowe winny posiadać umieszczony na dachu samochodu transparent z tworzywa o barwie mlecznej z napisem „TAXI” (koloru czarnego) widoczny z przodu i tyłu pojazdu.



2. Wymiary transparentu i liter określa załącznik do zarządzenia.
3. W czasie, gdy taksometr wskazuje, że taksówka jest wolna, transparent winien być oświetlony od wewnątrz (przy włączonych światłach zewnętrznych pojazdu) dwiema żarówkami o mocy co najmniej 10 wat każda.

#### § 3.

Po obu stronach pojazdu na przednich drzwiach (po środku) winien być namalowany (w kolorze kontrastującym z nadwoziem) numer boczny taksówki (wysokość cyfr 60—70 mm), nadany przez organ wydający zezwolenie na zarobkowy przewóz osób oraz nazwa miejscowości (wysokość liter 30—40 mm).

#### § 4.

1. Taksówki bagażowe winny posiadać umieszczony na dachu kabiny kierowcy transparent z tworzywa o barwie mlecznej z napisem „TAXI” (koloru czarnego) widoczny z przodu pojazdu.
2. Na przednich drzwiach pojazdu (po środku) winien być umieszczony napis „taksówka bagażowa”, pod nim numer boczny i nazwa miejscowości.
3. Wymogi w zakresie wymiarów transparentu, liter i cyfr określone w § 2 ust. 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

#### § 5.

Zabrania się oznakowania taksówek samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób i bagażu w inny sposób aniżeli reguluje to zarządzenie.

#### § 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Prezydentowi Miasta w Siedlcach, naczelnikom miast, miast i gmin oraz gmin.

#### § 7.

Traci moc zarządzenie Nr 4/65 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie oznakowania taksówek samochodowych przeznaczonych do publicznego przewozu osób.

#### § 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WRN w Siedlcach.



#### § 9.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WRN.

**Wojewoda Siedlecki**

(—) mgr WITOLD DĄBROWSKI

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 72/75  
Wojewody Siedleckiego  
z dnia 15.XII.1975 roku.





**ZARZĄDZENIE Nr 84/75  
WOJEWODY SIEDLECKIEGO  
z dnia 31 grudnia 1975 r.**

w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania karty woźnicy przez osoby kierujące na drogach publicznych pojazdami zaprzęgowymi nie przeznaczonymi do transportu zarobkowego.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz.U. z 1961 r. Nr 53 poz. 295 i z 1971 r. Nr 12 poz. 115) w związku z § 192 ust. 8 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27 poz. 183, z 1972 r. Nr 55 poz. 382, z 1974 r. Nr 23 poz. 140 i z 1975 r. Nr 29 poz. 155) — zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się na terenie województwa siedleckiego obowiązek posiadania karty woźnicy przez osoby kierujące na drogach publicznych pojazdami zaprzęgowymi nie przeznaczonymi do transportu zarobkowego.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Prezydentowi Miasta w Siedlcach, naczelnikom miast, miast i gmin oraz gmin.

**§ 3.**

W zakresie unormowanym zarządzeniem traci moc Zarządzenie Nr 17/73 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 1973 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku posiadania karty woźnicy przez osoby kierujące na drogach publicznych pojazdami zaprzęgowymi nie przeznaczonymi do transportu zarobkowego.

**§ 4.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.

**Wojewoda Siedlecki**  
wz. mgr **ZDZISŁAW ŻAŁOBKA**  
**Wicewojewoda**

**Dziennik Urzędowy WRN redaguje Zespół Redakcyjny** — adres: Urząd Wojewódzki Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr ul. Świerczewskiego Nr 40, 08-100 Siedlce.

**Administracja:** Urząd Wojewódzki Wydział Budżetowo-Gospodarczy ul. Świerczewskiego Nr 40, 08-100 Siedlce tel. 20-81 wewn. 42, konto: Nr 1520-94. 2-56 NBP Oddział Siedlce.

**Prenumerata** — roczna 18 zł  
półroczna 10 zł

Prenumeratę należy uiszczać z góry bez wezwania, gdyż rachunków nie wysyła się.  
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dziennika należy wносить do Administracji w terminie 5 dni po otrzymaniu następnego numeru.

**Odbiorca:**

**opłata pocztowa**  
**zryczałtowana**